# Nota Técnica Executiva sobre Sobreposição Física na Chácara Serrado

*Implantação de vértices e verificação do muro no trecho entre M-06 e M-64*

| | |
|---|---|
| **Documento** | Nota Técnica Executiva 01/2026 |
| **Interessado** | Projeto Rede Amazônica |
| **Data e local** | Manaus/AM, 16 de outubro de 2026 |
| **Responsável técnico** | Geógrafo Charles Silva de Araujo · CREA 19430 AM/RN · 041143770-4 |

*Pontos relevantes destacados em verde claro.*

## 1 Síntese executiva

**Constatação principal.** O levantamento georreferenciado realizado em campo confirmou que o muro existente no setor entre o marco M-06 e as proximidades do marco M-64 não coincide com o limite registral reconstituído da Chácara Serrado, de propriedade da Rede Amazônica, e se projeta sobre parte de sua área. A interferência alcança a posição projetada do marco M-10 e impediu sua implantação física.

**Encaminhamento nesta fase.** Recomenda-se exclusivamente a comunicação formal do responsável pela Chácara Pantanal, confrontante relacionado ao trecho examinado, para que tome ciência dos elementos técnicos e manifeste sua posição. A comunicação não implica atribuição prévia de responsabilidade nem autoriza intervenção no muro.

## 2 Escopo e base técnica

A equipe executou duas campanhas de campo para implantação e materialização dos vértices, conferência das demarcações e levantamento georreferenciado do muro. A análise integrou as posições observadas em campo com a reconstituição das narrativas cartorárias e dos limites dos imóveis confrontantes.

A relação de confrontação entre as chácaras Pantanal e Serrado foi confirmada no conjunto documental e na configuração espacial reconstituída. Os limites registrais analisados não preveem sobreposição entre os imóveis.

## 3 Situação verificada em campo

| Imóvel | Situação | Verificação |
|---|---|---|
| Chácara Pantanal | Concluída | Todos os vértices previstos foram implantados. |
| Chácara Campinas | Concluída | Todos os vértices previstos foram implantados. |
| Chácara Chapada | Concluída | Todos os vértices previstos foram implantados. |
| Chácara Serrado | Parcial | Todos os vértices foram materializados, exceto o M-10, interceptado pelo muro. |

### Indicadores da interferência do muro

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Extensão total do muro levantado (MultiLineString) | 216,90 m |
| Trecho dentro da Chácara Serrado (Lote 84) | 211,03 m |
| Trecho fora do perímetro, cruzando a divisa M-64→M-10 | 5,87 m |
| Marco M-10 | Não implantado; posição interceptada pelo muro |

*Fonte: levantamento georreferenciado do muro (SIRGAS 2000 / UTM 20 S, EPSG:31980). Os comprimentos são calculados sobre o traçado levantado.*

## 4 Interpretação técnica

A comparação entre o traçado do muro levantado e o perímetro cartorário reconstituído caracteriza incompatibilidade espacial no limite da Chácara Serrado. A posição da estrutura explica o impedimento encontrado no M-10 e delimita o trecho crítico entre M-06 e a região próxima de M-64.

A confrontação com a Chácara Pantanal e a posição relativa dos imóveis sustentam a hipótese de que o muro tenha sido implantado a partir do lado por ela ocupado, sem observar integralmente o limite registral. Essa correlação técnica não define, isoladamente, domínio, posse, autoria da obra ou responsabilidade pela ocupação.

## 5 Comunicação ao confrontante

O proprietário, possuidor ou responsável pela Chácara Pantanal deverá ser formalmente comunicado sobre a sobreposição física constatada. A comunicação deverá apresentar esta nota, a carta-imagem de situação anexada e os elementos da reconstituição cartorária pertinentes ao trecho, além de estabelecer prazo e meio adequados para manifestação.

**Medida cautelar.** Até que essa manifestação seja recebida e analisada, não se propõe remoção, reconstrução ou alteração do muro.

## 6 Limites e ressalvas

A constatação técnica está fundamentada na implantação dos marcos, no levantamento georreferenciado do muro e na reconstituição cartorária. Permanecem fora do alcance desta nota a data de construção da estrutura, a identificação formal de seu responsável e a definição jurídica da posse ou do domínio da faixa atingida. Por isso, os resultados não devem ser utilizados isoladamente para imputar responsabilidade definitiva.

## 7 Anexo cartográfico

**Anexo I – Carta-imagem de Situação.** Integra esta Nota Técnica, como peça apensada, a carta-imagem que espacializa o cenário constatado em campo e apresenta a relação entre os limites reconstituídos, o traçado georreferenciado do muro e o trecho de interferência identificado na Chácara Serrado. A carta segue na sequência deste documento, em formato horizontal A3.

_____

**Charles Silva de Araujo**
GEÓGRAFO · Esp. Geoprocessamento · Esp. Georreferenciamento de Imóveis · Esp. E. Ambiental
CREA 19430 AM/RN – 041143770-4
(092) 99171-7039 · charles@igeotecnologia.com

# CARTA-IMAGEM DE SITUAÇÃO

Chácaras Planalto, Serrado, Campinas, Pantanal e Chapada

*Entrega Individual de Campo – 5 lotes · produto de apresentação*




## LEGENDA

- Imóvel na Rede Amazônica – levantado em campo
- Imóvel fora do domínio (confrontante)
- Divisa não integralmente levantada
- Muro sobreposto à Chácara Serrado
- Marco materializado em campo
- Marco não implantado (M-10)
- Marco de terceiros (M-07, M-09)

## IMÓVEIS ESPACIALIZADOS (CARIMBO)

| Lote | Imóvel | Matrícula | Área reg. (m²) | Área calc. (m²) | Dif. (%) | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Chácara Planalto | 24.434 | 8.882,37 | 8.881,52 | -0,010% | Externo |
| 84 | Chácara Serrado | 24.437 | 9.085,12 | 9.085,12 | 0,000% | Projeto |
| 85 | Chácara Campinas | 24.438 | 7.645,81 | 7.644,98 | -0,011% | Projeto |
| 87 | Chácara Pantanal | 24.440 | 7.894,97 | 7.894,07 | -0,011% | Projeto |
| 96 | Chácara Chapada | 24.439 | 6.365,55 | 6.364,46 | -0,017% | Projeto |

*Dif. (%) = (área calc. − área reg.) ÷ área reg. × 100*

## APONTAMENTOS

1. Marco M-10 não implantado em campo. Afeta os trechos M-64→M-10 e M-10→M-06 do Lote 84 e M-06→M-10 e M-10→M-09 do Lote 82; os trechos são apresentados tracejados.

2. Marcos M-07 e M-09 pertencem ao Lote 82 (Chácara Planalto), fora do domínio do projeto. Não são marcos de levantamento deste conjunto.

3. Muro sobreposto à Chácara Serrado (Lote 84): 216,90 m, sendo 211,03 m dentro do lote. Os 5,87 m restantes cruzam a divisa M-64→M-10 (lado do igarapé), trecho dependente do M-10.

4. Lote 84: os trechos M-11→M-64 e M-64→M-10 constam no memorial como ajustados/recalculados. Requerem tratamento na nota técnica.

5. Nos lotes 82 e 84, o vértice M-06 (M-6 nos memoriais) é o mesmo ponto para os dois imóveis.

Sistema geodésico: SIRGAS 2000 / UTM zona 20 S

EPSG:31980 · meridiano central −63° · fator de escala 0,9996

Escala aproximada 1:1450 (impressão A3) · Base: ortofoto recortada, resolução 10 cm

Data do voo: a confirmar · Data da carta: 16/10/2026

Elaboração: Charles Silva de Araujo – Geógrafo – CREA 19430 AM/RN

*Carta de apresentação, sem valor de memorial.*

*Prevalecem os memoriais e a nota técnica.*